บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ · ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมด

งานนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การเจาะบ่อบาดาล ปั๊มน้ำ และระบบโซลาร์ที่จ่ายไฟให้ปั๊ม ระบบโซลาร์เลือกได้ทั้งระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์ (ทางเลือก B) หรือระบบออนกริด (ทางเลือก C) โดยตั้งงบประมาณไว้ใกล้เคียงกัน

TN-20261020-PUMP-04 | Rev02 | 20 ตุลาคม 2569 | เชียงราย ประเทศไทย | ราคาโดยประมาณ (บาท)

ค่าใช้จ่ายแยกตามส่วน



1 เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว
ค่าเจาะบ่อ รวมท่อ อุปกรณ์ และสลิงกันปั๊มตกแล้ว

65,000 บาท · 31%



2 ปั๊ม TORQUE 1.5 แรงม้า
ปั๊มบาดาล TQ-SP-2DLBM20-4/S 1 เฟส 220 V

17,000 บาท · 8%



3 ระบบโซลาร์
ระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์ (ทางเลือก B) หรือระบบออนกริด (ทางเลือก C) รวมแผงโซลาร์ อุปกรณ์ป้องกัน และค่าติดตั้ง

125,000 บาท · 60%

สัดส่วนงบประมาณ

บ่อบาดาล · 31% | ปั๊ม · 8% | ระบบโซลาร์ · 60%



ค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ (โดยประมาณ)

207,000 บาท

1. เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว	65,000
2. ปั๊ม TORQUE 1.5 แรงม้า	17,000
3. ระบบโซลาร์	125,000

ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1. **เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว** — 65,000 บาท
2. **ปั๊ม TORQUE 1.5 แรงม้า** — 17,000 บาท
3. **ระบบโซลาร์** — 125,000 บาท

ราคาทั้งหมดเป็นราคาโดยประมาณ ยังไม่รวม VAT ราคาเจาะบ่อรวมท่อ อุปกรณ์ และสลิงกันปั๊มตกแล้ว ความลึกและราคาสุดท้ายผู้รับเหมาเจาะบ่อจะยืนยันที่หน้างาน ราคาระบบโซลาร์ใช้ได้ทั้งทางเลือก B (อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์) และทางเลือก C (ออนกริด)