บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2569

ระบบกราวด์

กราวด์จุดเดียว วัดค่าและบันทึกไว้

โครงแผง ราง ตู้ และอินเวอร์เตอร์ ต่อลงกราวด์ที่ผ่านการทดสอบ

> **อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จและกันไฟรั่วจะทำงานได้ ก็ต่อเมื่อมีกราวด์ที่ใช้งานได้จริง**

อุปกรณ์ที่เราใช้

หลักดิน	หลักดินเหล็กหุ้มทองแดง
สายดิน	สายทองแดงสีเขียวแถบเหลือง ขนาดตามวงจร
การต่อประสาน	โครงแผง รอยต่อราง และตู้โลหะทุกจุด

เหตุผลที่เราเลือก

- ต่อประสานโครงแผงและราง เพื่อไม่ให้โลหะที่สัมผัสได้มีไฟเมื่อเกิดความผิดปกติ
- อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จระบายไฟกระโชกจากฟ้าผ่าลงดินผ่านเส้นทางสั้นและตรง
- วัดค่าความต้านทานดินตอนส่งมอบงานและบันทึกไว้ โดยตั้งเป้าไม่เกิน 5 โอห์ม
- ต่อกราวด์ระบบโซลาร์เข้ากับกราวด์หลักของอาคาร เพื่อไม่ให้มีความต่างศักย์ระหว่างกัน

สอบถามราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1 คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะนำเสนอเมื่อร้องขอ หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา