Solar ESS Co. Ltd.
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ใบเสนอราคา (Proposal) · Package INV15KW · Rev 37 · 10 พฤศจิกายน 2569

Package INV15KW; PV16.90; Battery 32KWH - Mae Hong Son

แผงป้องกันแสงสะท้อน 650 W × 26 แผง (16.90 kWp) · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 15 kW 3 เฟส · แบตเตอรี่ 16 kWh 2 ชุด (รวม 32 kWh)

ราคารวมทั้งโครงการ – บาท
รวมสินค้าหลัก วัสดุ Balance of System ค่าขนส่ง การยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ค่าติดตั้ง ค่าล้างแผงและตรวจสอบความปลอดภัย 6 ปี และค่าบริหารโครงการ

รายการและราคา

ลำดับ	หมวดและรายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
	ก. สินค้าหลัก (Products) — แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่	
1	**แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)** แผงโซลาร์เซลล์ LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W ป้องกันแสงสะท้อน 26 แผง (16.90 kWp) · แผงละ – บาท	–
2	**อินเวอร์เตอร์ (Inverter)** อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH3P15K02-NV-YD-L 15 kW 3 เฟส สำหรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ 1 เครื่อง รองรับการขยายแผงได้ถึง 24 kWp	–
3	**แบตเตอรี่ (Battery)** แบตเตอรี่ลิเธียม Solis IntelliHome 16 kWh LiFePO4 51.2 V 2 ชุด (ชุดละ – บาท) ต่อขนานรวม 32 kWh ติดตั้งภายนอกอาคารได้	–
	รวม ก. สินค้าหลัก	–
	ข. Balance of System (BOS) — วัสดุส่วนที่เหลือและค่าแรง	
4	**เบรกเกอร์แบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่ (MCCB Battery Breaker & Cables)** เบรกเกอร์แบตเตอรี่ MCCB – บาท · สายแบตเตอรี่ 50 ตร.มม. – บาท	–
5	**ตู้รวมสาย DC (DC Combiner)** ตู้รวมสาย DC IP65 พร้อม DC MCB, DC SPD และฟิวส์	–
6	**ตู้ AC Combiner และ ATS (AC Combiner Box & ATS)** ตู้ AC Combiner ประกอบสำเร็จ พร้อม MCCB 4P CHINT (Grid / Inverter / Backup), AC SPD Type 2 และบาร์ N/G · ATS สำหรับสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายโหลดย่อย (Sub-breaker load)	–
7	**สายไฟและงานเดินท่อร้อยสาย (Cabling & Wiring)** สาย PV1-F 4 ตร.มม. 100 ม. · สายกราวด์ THW 16 ตร.มม. 20 ม. · สาย AC ทองแดง 35 ตร.มม. ชนิด THW หรือ CV-FR 0.6/1 kV (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 50 ม. · ท่อ IMC 1 นิ้ว 8 เส้น พร้อมข้อต่อ แคลมป์ ท่ออ่อน และกล่องพักสาย	–
8	**ระบบยึดแผง (Mounting)** รางอะลูมิเนียมพร้อมตัวต่อราง, L-foot สำหรับหลังคากระเบื้องลอนคู่, Mid/End clamp และอุปกรณ์กราวด์แผงครบชุด สำหรับ 26 แผง	–

SOLAR ESS www.solaress.org

Solar ESS Co. Ltd.
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ลำดับ	หมวดและรายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
9	**ระบบสายดิน (Grounding System)** หลักดิน KCE หุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 10 ฟุต 2 ต้น เชื่อมด้วย STATIC WELD · สายดิน 10 ตร.มม. 20 ม. · กล่องทดสอบหลักดิน KCE	–
10	**ค่าขนส่ง (Transportation)** ค่าขนส่งแผงโซลาร์เซลล์ 26 แผง · ค่าขนส่งแบตเตอรี่ · ค่าขนส่งอินเวอร์เตอร์ · ค่าขนส่งอุปกรณ์ยึดแผง (Mounting) และอื่น ๆ	–
11	**ค่าดำเนินการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า** ยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมแบบ Single-line diagram รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า (เหมาจ่าย)	–
12	**ค่าดำเนินการติดตั้งและเปิดระบบการทำงาน** ติดตั้ง ทดสอบ และเปิดระบบการทำงาน คิดตามกำลังวัตต์ของแผงโซลาร์เซลล์: 26 แผง × 650 W = 16,900 วัตต์ × –บาท/วัตต์	–
13	**ค่าล้างแผงและตรวจสอบความปลอดภัย (6 ปี)** ล้างแผงโซลาร์เซลล์ 26 แผงและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ ตลอดระยะเวลา 6 ปี · ปีละ 6,000 บาท × 6 ปี	–
14	**ค่าบริหารโครงการ (Project Administration)** 14.1 ค่าเช่าเครนหรือค่าเช่านั่งร้าน (ถ้ามี) 14.2 ค่าประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor's All Risk Insurance) 14.3 ค่าดำเนินการเคลมอุปกรณ์และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง 14.4 ค่าบริการกรณีฉุกเฉิน (Emergency Support) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าหน้างาน 14.5 อื่น ๆ	–
	รวม ข. Balance of System	–
	รวมก่อนส่วนลด (ก. + ข.)	–
	ส่วนลดพิเศษ	–
	ราคารวมทั้งโครงการ	–

ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (สัญญาจ้างบุคคลธรรมดา) · ราคาสอดคล้องกับราคาเฉลี่ยตลาดในประเทศไทย ณ พฤศจิกายน 2569 และจะยืนยันอีกครั้งก่อนออกใบเสนอราคา

Solar ESS Working Group

SOLAR ESS www.solaress.org